

Maître d'ouvrage :
Association L'Atre de la Vallée

EXTENSION POUR UN FATH II AU BEUBOIS A ORBEY



DCE – Février 2024

DPGF

LOT 3 : CHARPENTE BOIS

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE					
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES (figurant dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénierie ou Maître d'Oeuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-à-vis des entreprises (ou envers le Maître de l'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.					
				€ Euros	
n°	désignation	u	Q	PU	PT
1.	ETUDE D'EXECUTION				
1.01	Etude d'exécution Bâtiment FATH 2	ens	1,0		- €
Etude execution : Total Hors Taxes H.T (en Euros €)					- €
A	<u>FATH 2: FOYER DE VIE</u>				
1.	CHARPENTE BOIS				
1.01	Chevronnage SF 1/2h de 30 cm de haut en GL24h	m2	382,0		- €
1.02	Poutres non apparente en lamellé collé, GL24h	m3	4,5		- €
1.03	Charpente apparente de l'entrée - chevronnage 20cm	m2	20,0		- €
2.	MURS A OSSATURE BOIS				
2.00	Murs à Ossature Bois de 380mm	m2	270,0		- €
2.01	Murs extérieurs vertical en caisson de poutre en I et 3 plis	m2	270,0		PS(ne pas sommer)
2.02	Fermeture des ossatures par un panneau en fibre de gypse	m2	270,0		- €
2.03	Fermeture des ossatures par un panneau en MDF	m2	270,0		PS(ne pas sommer)
3.	ISOLATION				
3.01	Isolation en une couche rigide de 10 cm en laine de bois en toiture et façade	m2	640,0		- €
4.	HABILLAGE DES SOUS FACE				
4.01	Structure et sous face nord	ml	15,0		- €
4.02	Structure et sous face sud	ml	32,0		- €
4.03	Casquette	ml	21,0		- €
4.04	Casquette biaise	ml	3,5		- €
4.05	Panneau Mélèze Sous face porte à faux	m2	18,0		- €
5.	BARDAGE ET VOLIGE				
5.01	Bardage en bardeaux de mélèze fendu	m2	240,0		- €
5.02	Bardage en bardeaux de mélèze scié	m2	240,0		PS(ne pas sommer)
5.03	Volige pour toiture zinc	m2	362,0		- €
5.04	Volige pour façade zinc	m2	39,0		- €
5.05	Pièce d'égout support de fixation des gouttières	ml	90,0		- €
5.06	Support des Brises Soleil Orientable	ml	35,0		- €
5.07	Démontage bardage mélèze et contre latte	m2	56,0		- €
FATH 2: Total Hors Taxes H.T (en Euros €)					- €
Total Hors Taxes H.T.					- €
Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 %					- €
Total Toutes Taxes Comprises T.T.C.					- €

Fait à.....le.....

L'entrepreneur
(cachet et signature)