

Maître d'ouvrage :
Association L'Atre de la Vallée

EXTENSION POUR UN FATH II AU BEUBOIS A ORBEY



DCE – Février 2024

DPGF

LOT 14 : CARRELAGE ET FAIENCE

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire)

Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénierie ou Maître d'Oeuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-à-vis des entreprises (ou envers le Maître de l'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.

n°	désignation	u	Q	PU	PT
A	<u>FATH 2: FOYER DE VIE</u>				
1.	PREPARATION DES SUPPORTS				
1.01	Enduit de ragréage auto-lissant sur support béton	m2	118		- €
2.	ETANCHEITE				
2.01	Etanchéité sous carrelage au sol	m2	35		- €
2.02	Etanchéité sous revêtement mural en faïence	m2	25		- €
3.	REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE				
3.01	Carrelage en grès cérame de format 30 x 60 cm	m2	89		- €
3.02	Carrelage anti-dérapant en grès cérame de format 20 x 20 cm	m2	29		- €
3.03	Plinthes droites en carrelage	ml	63		- €
4.	REVETEMENT VERTICAL EN FAIENCE				
4.01	Revêtement mural en faïence de format 15 x 15 cm	m2	160		- €
5.	OUVRAGES DIVERS				
5.01	Miroirs de dimensions 60 cm x 80 ht	U	7		- €
FATH 2: Total Hors Taxes H.T (en Euros €)					- €

Total Hors Taxes H.T. (en Euros €) .

- €

Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 % .

- €

Total Toutes Taxes Comprises T.T.C. (en Euros €) .

- €

Fait à.....le.....

L'entrepreneur
(cachet et signature)